

Prefabricados de Hormigón

A MEDIDA

CATÁLOGO GENERAL

ARGAPREF, S.L.

Prefabricados de hormigón

ARGAPREF, S.L.

DISEÑO Y CALIDAD AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCIÓN.

**Fabricamos cualquier artículo de hormigón
En pequeño y mediano formato.**

ARGAPREF, s.l. es una Empresa fundada en 1993, por un equipo de profesionales, con más de veinticinco años de experiencia, en el sector de la fabricación de productos de hormigón.

ARGAPREF, s.l. vino a cubrir una parcela que demandaba el sector de la Construcción, aportando la calidad y seriedad de los componentes del equipo. Prueba de ello es el auge y status que la Empresa ha conseguido ante todos sus Clientes, participando en la ejecución de obras emblemáticas, en todo el territorio nacional.

La carta de artículos está totalmente abierta a la imaginación y al diseño de Arquitectos y Projectistas. Por todo esto ARGAPREF, s.l. se convierte así en una perfecta vía, para llevar a cabo estos proyectos.

Prefabricados



Recercados de
la Universidad
Autónoma



Construcción de
la Facultad de
Derecho.
Universidad
Autónoma

Recercados de Ventanas



INFORME
DE VALORACIÓN DE ELEMENTOS
ESTRUCTURALES PREFABRICADOS
ARGAPREF S.L.



COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS,
MADRID

Expediente

140260

Fecha

Madrid
26/12/2008

CPE, Consultora de Proyectos y Estructuras
C/ Monasterio de las Huelgas, 13
Madrid 28049
Tcl/Fax: 91 729 79 20
consultora@consultoracpe.com

V I S A D O

5.3. Cargaderos

Para el cálculo de los cargaderos, se ha supuesto que están sometidos a su peso propio y además a la carga transmitida por el cerramiento que soporta.

5.3.1. Cargadero 10 x 19,5 cm:

	Longitud cargadero (m)									
Md viga	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50
(kN m)	0,23	0,66	1,45	2,70	4,50	6,95	10,17	14,25	19,30	25,41

5.3.2. Cargadero 13 x 19,5 cm:

	Longitud cargadero (m)									
Md viga	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50
(kN m)	0,25	0,73	1,56	2,87	4,74	7,29	10,61	14,81	19,98	26,23

5.3.3. Cargadero 13 x 27 cm:

	Longitud cargadero (m)									
Md viga	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50
(kN m)	0,30	0,83	1,75	3,15	5,15	7,85	11,34	15,73	21,12	27,62



COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS
MADRID

Expediente

140260

Fecha

Madrid
26/12/2008

VISADO

ARGAPREF, S.L.

Prefabricados de hormigón

Autovia de Levante, Km. 63,5
28597 FUENTIDUENA DE TAJO (Madrid)
Tfno.: 91 872 84 38 / Fax 91 872 85 09
www.argapref.es
e-mail: argapref2@recynet.com